ELÄINSUOJIEN ILMOITUSLOMAKE

(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §)

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Ilmoitus on saapunut	Viranomaisen yhteystiedot

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?"

1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)

Kyseessä on	
☐ Uusi toiminta	Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)
☒ Olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen	Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 1.8.2027
	Mitä muutos koskee? ☒ Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä ☐ Tuotantosuunnan vaihtaminen ☐ Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen ☐ Muu, mikä?
☐ Olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä	Mitä toiminta koskee?
Milloin investointitukihakemus on jätetty?	
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista Tilalla tuotetaan teurassonnien lihaa n. 75 000 kg/vuodessa ja teurashiehon lihaa n. 25 000 kg vuodessa	
☒ Tiedot on esitetty liitteessä nro 2	

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi MTY Mäntylän Sonnipojat		Kotipaikka Viitasaari	Y-tunnus/ henkilötunnus 3418660-8
Käyntiosoite Lepolantie 68 44580 Huopanankoski	Postiosoite Lepolantie 68 44580 Huopanankoski	Puhelinnumero [redacted]	Sähköpostiosoite Mty.Mantylansonnipojat@gmail.com
Ilmoituksen tekijän nimi [redacted]	Postiosoite [redacted]	Puhelinnumero [redacted]	Sähköpostiosoite [redacted]

Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä)	Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)			
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro			

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA

Eläinsuojan /tilan nimi Mäntylä	Sijaintipaikka (kunta, kylä) Viitasaari, Huopanankoski	Kiinteistötunnus 931-403-7-46
Käyntiosoite Lepolantie 68 44580 Huopanankoski	Postiosoite Lepolantie 68 44580 Huopanankoski	Puhelinnumero [redacted]
Kiinteistön omistaja [redacted]	Puhelinnumero [redacted]	Sähköpostiosoite [redacted]
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite

Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset
931115225

Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus)

- ☐ kotiteurastamo
- ☐ biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi
- ☐ lannoitteiden valmistus
- ☐ munapakkaamo
- ☐ hautomo
- ☐ rehusekoittamo
- ☐ raatojen tai lannanpolttolaitos
- ☐ muu, mikä?

Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:

Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa
6993295 pohjoinen (N)
422753 itä (E)

Alueen kaavoitustilanne

- ☐ Asemakaava, tontin kaavamerkintä:
- ☐ Yleiskaava, alueen kaavamerkintä:
- ☐ Poikkeamispäätös
- ☒ Ei oikeusvaikutteista kaavaa
- ☐ Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä

☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

	Myöntämis-päivämäärä	Viranomainen/taho	Lainvoimainen	Vireillä
Ympäristölupa	21.3.2002 5.10.2006	Viitasaaren ympäristölautakunta Ympäristösihteeri lausunto	☒	☐
Ilmoituspäätös			☐	☐
Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)			☐	☐
Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)			☐	☐
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan (vesilaki)			☐	☐
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä (vesihuoltolaki)			☐	☐
YVA-lain mukainen arviointi			☐	☐
Natura-arviointi yms.			☐	☐
VHaO:n ja KHO:n ratkaisut			☐	☐
Rakentamislupa			☐	☐
Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?			☐	☐

Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen):
☐ ilmoituspäätös
☒ ympäristölupa
☐ sijoituslupa/sijoituspaikkalupa
☐ muu, mikä?

☒ Tiedot on esitetty liitteessä nro

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEN SEKÄ RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA

Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä 6045a eläinsuojataulukot.

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat

Käytössä on
☐ ulkotarha
☐ jaloittelualue

Jaloittelualue / ulkotarhan säänsuoja
on tarkoitettu eläimelle
käytetään vuodessa vrk
kokonaispinta-ala m^2
katettu osuus m^2 / %

Jaloittelualueen / ulkotarhan säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat
☐ asfaltti m^2
☐ betoni m^2
☐ vaihtopohja m^2
☐ muu, mikä? m^2

Lanta poistetaan kertaa viikossa

Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista

Selostus jaloittelualueen valumavesien käsittelystä
Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee ☐ ulkotarhassa ☐ jaloittelualueella
Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on katettu ☐ kyllä ☐ ei tiivispohjainen ☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA

Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan **vähintään 600 metrin vyöhykettä** eläinsuojasta, lannan varastointitilasta tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta.

Kohde	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Eläinsuoja ja säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue
Asuinkiinteistöt (omat)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Asuinkiinteistöt (muiden)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Vapaa-ajan kiinteistö		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Muu kiinteistö (koulu, päiväkoti, sairaala, kirkko tms.)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)

Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevista muista eläinsuojista
☒ Tiedot on esitetty liitteessä nro

7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN

Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perusteella huomioidut hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennettuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Eläinyksikkömäärä (kpl)	Etäisyysvaatimus (m)	Häiriintyvä kohde	Etäisyysvaatimus täyttyy
			☐ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei

Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaatimusta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä

eläinsuojan laajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelomakkeella.

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.

Kohde	Eläinsuoja tai säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue	Ulkotarhan pysyvä ruokinta- ja juottopaikka
Sijainti tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella		☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys talousvesikaivoon tai -lähteeseen vähintään 50 m		☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys vesistöön vähintään 50 m	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys valtaojaan tai noroon vähintään 25 m		☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti Natura 2000-alueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti muun luonnonsuojelualueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti tulva-alueella	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Jokin muu häiriintyvä kohde, esim. muinaismuisto	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

9.1 Lannan käsittely

Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä 6045a eläinsuojataulukot.

9.2 Laiduntaminen

Mitä eläimiä laidunnetaan?

Eläimiä laidunnetaan kuukautta/vuorokautta vuodessa

Eläimet ovat öisin sisällä ☐ kyllä ☐ ei

Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön ☐ kyllä ☐ ei

Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa? ☐ kyllä ☐ ei

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 200 ha, josta:
omistuksessa olevaa peltoa 40 ha,
vuokrapeltoa 125 ha,
sopimuspeltoa 35 ha

Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella? ☒ kyllä ☐ ei

Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa 6,12 ha, lohkonumero: 9310229243

Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää
☐ nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita
☒ kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita

Luovutetaanko lantaa jatkokäsiteltäväksi tilan ulkopuolelle? ☒ kyllä, toimituspaikka läheinen maatila ☐ ei

Luovutettavan lannan määrä: m^3/v ja t/v

Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi? ☐ kyllä ☒ ei

Kuinka paljon? m^3/v ja t/v

Otetanko tilalla vastaan muuta lantaa tai pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita?
☐ kyllä, muuta lantaa m^3/v ja t/v
☐ kyllä, pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita m^3/v ja t/v
☒ ei

Poltetaanko lantaa tilalla? ☐ kyllä ☒ ei

Poltettavan lannan määrä m^3/v ja t/v

Kattilan polttoaineteho MW

Lannan poltossa muodostuva tuhka
käytetään lannoitteena omilla pelloilla ☐ kyllä ☐ ei
luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle ☐ kyllä ☐ ei

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

11. ELÄINSUOJAN JÄTE- JA HULEVESIEN KÄSITTELY

Tiedot jätevesistä

Jätevesien alkuperä	Jätevesimäärä (m^3/v)	Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten ne käsitellään?[1)]
Muut mahdolliset pesuvedet	-	
Sosiaalitilojen WC-vedet	-	
Maitohuoneen jätevedet	-	

[1)] Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m^3) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä.

Hulevesien hallinta (huomioidaan tarvittaessa, esim. tilan sijaitessa vesistön läheisyydessä)

Minkälaisia **pinnoitettuja** piha-alueita toimintaan kuuluu, joissa tarvitaan hulevesien hallintaa (esim. päällystetyt eläinten kulkuväylät ja säilörehupaalien käsittelyalue)?
Ei kuulu.

Mihin näiden alueiden hulevedet johdetaan?

Mihin puhtaat hulevedet (esim. likaantumattomat katoilta valuvat vedet) johdetaan?
☒ maaperään
☐ ojaan
☐ muualle, mihin?

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA

Jätelaji	Arvioitu määrä (kg/a)	Käsittely, säilytys ja jatkotoimituspaikka
Tavanomaiset jätteet		
Sekajäte		
Maatalouden muovit	10 t/a	Suomen maatalousmuovien kierrätys
Muu, mikä? Kuolleet eläimet	Raatokeräily	Honkajoki
Vaaralliset jätteet		
Jäteöljyt	500 l	Viitasaaren jätehuolto
Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.)		-"-
Liuotinjäte		-"-
Akut ja paristot		-"-
Loisteputket		-"-
Käsitelty puu		
Pilaantuneet rehut		kompostoidaan tilalla
Muu, mikä?		
Muut jätteet, mitkä?		

Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta
Kirjataan jatkokäsittelyyn toimituksen yhteydessä

Vaarallisten jätteiden varastointitila on
☐ lukittava
☐ katettu
☒ tiivispohjainen

☒ Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa

Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla
Kuolleet eläimet varastoidaan tiivispohjaisella alustalla peitettynä. Raadot keräilee Honkajoki Oy

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT

Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot.

☒ Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 2,7 m^3

Säiliö on varustettu ☐ suoja-altaalla, tilavuus m^3 ☐ katoksella ☐ lukituksella ☐ ylitäytönestimellä ☒ laponestolaitteella ☐ 2-vaippasäiliöllä
Tiedot polttoainesäiliön alustasta ☒ maapohja ☐ betonilaatta ☐ muu, mikä?
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä Sora
Tilalla on muita öljytuotteita enintään 300 litraa, jotka säilytetään maapohjalla katoksesta
Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) v. 2007
Lisätietoja
☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

14. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot.

15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

Oma kaivo ☐ kyllä ☒ ei Kunnan vesijohtoverkosto ☒ kyllä ☐ ei Vedenkulutus m^3/vrk
Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät 1krt/vko kertaa/vrk
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) Uudet on katettuja, navetoiden ilmanvaihto on luonnollinen, lannanlevityksessä käytetään tarkkuuslevitintä, joka urakoitsijan.
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma ☒ kyllä ☐ ei
Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta Tilalla on pelastussuunnitelma ja se päivitetään uutta tuotanto vastaavaksi

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi

Toiminnan melu aiheutuu pääasiassa eläinten käsittelystä ja koneiden käytöstä, jotka ajoitetaan pääosin päiväsaikaan. Hajupäästöjä hallitaan pitämällä eläinsuojat puhtaina, varmistamalla riittävä ilmanvaihto sekä varastoimalla ja levittämällä lanta hyvien käytäntöjen mukaisesti. Pölyä rajoitetaan siisteydellä, sopivilla kuivikkeilla ja liikenteen hallinnalla. Päästöjen muodostumista seurataan osana normaalia toimintaa, ja häiriötilanteisiin puututaan viipymättä haittojen minimoimiseksi.

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus)

Tilalla seurataan melu-, haju- ja pölypäästöjen muodostumista päivittäisten työtehtävien yhteydessä. Tarkkailu sisältää eläinsuojien ilmanvaihdon, siisteyden ja lannan käsittelyn tilanteen arvioinnin sekä piha-alueen liikenteen ja pölyävien työvaiheiden havainnoinnin. Mahdollisiin poikkeamiin tai häiriötilanteisiin puututaan välittömästi, ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet toteutetaan osana normaalia toimintaa.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

- ☒ 1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000
- ☒ 2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000
- ☒ 3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloittelualueista
- ☐ 4.Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta)
- ☐ 5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot
- ☐ 6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)
- ☒ 7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen)
- ☐ 8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole omassa omistuksessa
- ☐ 9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen
- ☐ 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma
- ☐ 11. 6045a eläinsuojataulukot
- ☐ 12. 6045b vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen

20. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys

Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täydennyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan päätökseen.

Kiinteistön 931-403-7-46 omistajat **LIITE 1**

[redacted]

Yleiskuvaus toiminnasta **LIITE 2**

Eläintilat ja tuotanto

Tilalla on lihanautakasvattamo vuodelta 2002 jossa on 110 eläinpaikkaa. Vasikkajuottamo, jossa on 40 eläinpaikkaa. Lihanautakasvattamo on lämmin ritiläpalkkikasvattamo ja vasikkala on lämmin vinokuivikepohjainen.
Tila laajentaa naudanlihantuotantoa siten, että tilalle rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa 125 paikkainen loppukasvattamo. Kasvattamotyyppi on kylmäkasvattamo. Toisessa vaiheessa tilalla investoidaan juottamoon, johon tulee 140 paikkaa alle 6 kk eläimille. Lopuksi laajennetaan loppukasvatuspaikkoja lisää 125 eläinpaikkaa. Kaikkiaan investointien jälkeen tilalla on juottamossa vasikkapaikkoja 140 kpl ja loppukasvatuspaikkoja 350 yli 6 kk naudoille.

Nykyisen 21.3.2002 myönnetyn ympäristöluvan mukainen eläinmäärä on 120 lihanautaa ja 48 kpl vasikoita.

Tilalla on omaa peltoa 40 ha, vuokralla 124,93 ha sekä sopimuspeltoa n. 12 hehtaaria. Pelloilla tuotetaan säilörehua nurmea karjan rehuksi.

Tilalla tuotetaan tuotannon ollessa täydessä mittakaavassa n. 75 000 kg teurassonninlihaa ja n. 25 000 kg teurashiehonlihaa. Sonneja lähtee teuraaksi vuodessa n. 200 kpl ja hiehoja n. 100 kpl.


Lannan varastointi tilalla

Nykyiseen tuotantoon tilalla on lannan varastointitilaa seuraavasti: lietesäiliö 1200 m^3 ja kuilutilaa tilaa 200 m^3, kuivalantalatilaa 192 m^3.


Investoinnissa yhteydessä rakennetaan lisävarastointitilaa kuivalannalle 2870 m^3.


Lanta käytetään pääosin oman tilan peltojen lannoituksessa, lantaa luovutetaan naapuritilalle sopimuksen mukaisesti.

MML MAANMITTAUSLAITOS **Karttatuloste**




Tulostettu Maanmittauslaitoksen palvelusta 29.4.2026.


LANTALA
KARJARAKENNUKSET
VARASTO
LATO
METSÄ
AITTA
PAJA
LIETESÄILIÖ
1200 m3
KARJARAKENNUS
PELTO
AITTA
KORJAAMO
LANTALA
200 m3
ASUINRAKENNUS
VASIKKALA
METSÄ
P
MÄNTYLÄ
7:48
VIITASAARI
MÄNTYLÄ
1:10
LANTALA
MTY MÄNTYLÄN SOMMIPOJAT
ASEMAPIIRROS
1:500




KUNTA: HUOPANA	ASIOITSIJA/TILA: MÄNTYLÄ	TONTTI/RNo: 7:41	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSTOIMENPIDE: LAAJENNUS			PIIRUSTUSLAJI: PÄÄPIIRUSTUS — JUOKS.No: 1/4
RAKENNUKSEN NIMI JA OSOITE: JUOTTAMO [redacted]			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: ASEMAPIIRUSTUS — MITTAKAAVAT: 1:500
SUUNNITTELIJA [redacted]		SUUN.ALA / TYÖ No / PIIR.No	MUUTOS




Maatalousrakennusten paloturvallisuus (1994/ MMM-RVO-C5)


Rakennuksen paloluokka P3
Palovaarallisuusluokka 1
Suojausluokka 1

[redacted]





OSASTOIVA SEINÄ ELÄIN- JA VARASTOTILAN VÄLILLÄ



OSASTOIVAN SEINÄN LEVIS ULKOSEINÄÄN

KERROSALAT JA TILAVUUDET

LIHAKARJANAVETTA	425 m2	1850 m3
REHUVARASTO	73 m2	380 m3

PALOLUOKKA P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1

VALAISTUKSEN MITOITUS
ELÄINTILA 397m2 LOISTEVALOT VÄH. 4W/m2,
VALAISIMET esim. 28 kpl á 58W, YHT. 1624W
REHUVARASTO 70m2 LOISTEVALOT VÄH. 4W/m2
VALAISIMET esim. 5 kpl á 58W, YHT. 348W


KIMASTOINNIN MITOITUS
POISTOMUURIT 2 kpl, MAX. TEHO 10800 m3/h,
MIN TEHO 3300 m2/h.

KORVAUSILMA (RAPPINAN KAUTTA
KORVAUSILMA-AUKION ALA MAKSIMASTOINNISSA
21600 cm2, MINIMASTOINNISSA 6600 cm2,
YHTENÄINEN KIMPPAKO ULKOSEINÄN VIERELLÄ, LEVEYS
3,5cm KOKO RAKENNUKSEN PITUUDELLA (MOLEMMAT
SIVUT), YHTEISALA VÄH. 21600 cm2.
SÄÄTÖLAITA, KESÄ- JA TALVISÄÄTÖ.

RAKENNUKSEN LISÄANNOINTARVE PAKKASKAUSINA N. 16kW
LÄMMITYS SÄHKÖLÄMMITTIMILLÄ TAI LÄMPÖPUHALTIMILLA

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA KALUSTE- JA LAITETOIMITTAJIEN OHJEEN MUKAAN.

[redacted]



LAITTEIDEN JA KALUSTEIDEN SIJOITUS, MITOITUS JA RAKENTEELLISET YKSITYISKOHDAT LAITETOIMITTAJAN OHJEEN MUKAAN.

RAKENNUS	KERROSALA	TILAVUUS
KASVATTAMO	1118 m2	7602 m3

PALOTEKNINEN SELVITYS:

PALOLUOKKA P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1


RAKENNUS VARUSTETAAN PAIKALLISTEN PALOVIRANOMAISTEN EDELLYTTÄMÄLLÄ ALKUSAMMUTUS KALUSTOLLA

KUNTA	KORTTELITTELA	TONTTI/RNo	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
931	403--7	45	
RAKENNUSTOIMINPIDE			PIIRUSTUSLAJI / JUOKS.No
UUDISRAKENNUS			ARK / 1
RAKENNUSPAIKAN NIM. JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ / MITTAKAAVA
MTY MÄNTYLÄN SONNIPOJAT			SONNIPIHATTO POHJAPIIRUSTUS / 1:100
LEPOLANTIE 68			
44580 HUOPANANKOSKI			

JM-Con Oy (040-356 2685)
Museontie 9
73200 Varpaisjärvi
[redacted]

SUUNLKA / TYÖ No / PIIR.No / MUUTOS
ARK / 10 / 2
Hilulbrs
17.3.2026
[redacted]

LEIKKAUS A–A



US 1.

RUNKO 48x148 Lujuusluokka C24
KOOLAUS 32x100 k400
JULKISIVUPELTI

YP 1.

VESIKATTO KANTAVA PROFIILIPELTI
LIIMAPUUPALKIT kk 6000
TERÄSPILARIKANNATUS kk 6000


SOKKELI 1.

TEHDASVALMISTETTU L-ELEMENTTI h=2900mm

AP 1.

TERÄSBETONILAATTA 100–120 mm, #8–200
BETONI (C30 / 37 XC3)
TIIVITETTY SORA > 400 mm, SALAOJITETTU
SUODATINKANGAS (TARVITTAESSA)

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
931	403–7	45	
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI / JUOKS.No
UUDISRAKENNUS			ARK / 1
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ / MITTAKAAVAT
MTY MÄNTYLÄN SONNIPOJAT LEPOLANTIE 68 44580 HUOPANANKOSKI			SONNIPIHATTO LEIKKAUSPIIRUSTUS / 1:50
JM-Con Oy (040-356 2685) Museontie 9 73200 Varpaisjärvi [redacted]			SUUN.ALA / TYÖ No / PIIR.No / MUUTOS ARK / 10 / 3 PÄIVÄYS 17.5.2026 [redacted]



LAITTEIDEN JA KALUSTEIDEN SIJOITUS, MITOITUS JA RAKENTEELLISET YKSITYISKOHDAT LAITETOIMITTAJAN OHJEEN MUKAAN.

RAKENNUS	KERROSALA	TILAVUUS
VASIKKALA	545 m2	3272 m3

PALOTEKNINEN SELVITYS:

PALOLUOKKA	P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA	1
SUOJAUSTASO	1

RAKENNUS VARUSTETAAN PAIKALLISTEN PALOVIRANOMAISTEN EDELLYTTÄMÄLLÄ ALKUSAMMUTUS KALUSTOLLA

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
931	403-7	45	

RAKENNUSTOIMENPIDE: UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI: ARK; JUOKS.No: 1
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE: MTY MÄNTYLÄN SONNIPOJAT, LEPOLANTIE 68, 44580 HUOPANANKOSKI	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: VASIKKALA POHJAPIIRUSTUS; MITTAKAAVAT: 1:100
JM-Con Oy (040-356 2685) Museontie 9 73200 Varpaisjärvi [redacted]	SUUN.ALA: ARK; TYÖ No: 10; PIIR.No: 5; MUUTOS: PÄIVÄYS: 17.5.2026 [redacted]


VESIKATTO

YLÄPOHJA

ULKOSEINÄ

LATTIA

PERUSTUS




LEIKKAUS A–A 1/50

VESIKATTO

ULKOSEINÄ

LATTIA


PERUSTUS



LEIKKAUS B–B 1/50

[redacted]

LEIKKAUS A–A



YP
Maalattu profiilipelti
Ruoteet 25x100 mm
Aluskate
Ilmarakorimoitus 22x50 k900
Kattoristikot k900
Eriste 250 mm
Höyrynsulkumuovi
Ruoteet 22x100 mm
Profiilipelti


US2
–Lamalaudoitus 22x150 + 25x150
–Naulauslukuu 25x100 k800
–Tuulensuojapeite 12mm
–Vaakakoolaus 50x50 k600 + eristys 50mm
–Runko 50x125 k600 + eristys 125mm
–Höyrysulku
–Filmivaneri 15mm

US
Eristeharkko 300 mm


Antura 600x200 mm

AP
Teräsbetonilaatta 100 mm
Tiivistetty sora vh. 200 mm

LEIKKAUS B–B




LEIKKAUS C–C



RAKENNUSLUPA
106-2006
21-06-2006

[redacted]



KUIVATUS, ROUTASUOJAUS, KIVIAINESKERROKSET SEKÄ TÄYTTÖJEN TIIVISTYKSET TEHDÄÄN HYVÄN RAKENNUSTAVAN JA MAAPERÄN OMINAISUUKSIEN MUKAAN MAAPERÄTUTKIMUKSEN OHJEITA NOUDATTAEN.

RUNGON SISÄPINNASTA PILARIN KESKELLE 12100

Eläinpaikkamäärät

ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä		Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto) *Esitetty liitteessä 7.1, useampi rakennus*				Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)			
	Nykyinen tilanne	Tuleva tilanne	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa
NAUTAKARJA										
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä										
emolehmiä										
hiehoja (12-24 kk)		52								
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)	45	156								
siitossonni (>2 v)										
lehmävasikoita 6–12 kk		48								
lehmävasikoita < 6 kk		30								
sonnivasikoita 6–12 kk	35	134								
sonnivasikoita < 6 kk	40	90								
SIKALA										
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)										
emakoita porsaineen (≤ 11 vko)a1)										
emakoita porsaineen satelliittisikalassa (≤ 5 vko) a2)										
joutilaita emakoita ydinsikalassa										
vieroitettuja porsaita (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)										
karjuja (täysikasvuisia)										
SIIPIKARJA										
broilereita										
munituskanoja, broileriemo										
kananuorikoita										
kalkkunoita										
ankkoja ja hanhia										
sorsia										
MUU ELÄINSUOJA										
lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)										
vuohet (kuttu kileineen, pukki)										
karitsat ja kilit 3-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
karitsat ja kilit 6-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)										
hevonen >150 cm										
poni 120-150 (140) cm										
pienponi <120 cm										

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN		
- lämmöneristys kyllä/ei		
- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen		
- poistohormien lukumäärä ja korkeus		
- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)		
LIETEKUILUJEN TOIMINTA		
Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointitilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja hyötytilavuus laskentaperusteineen		

a1, a2] Tavanomaisessa emakko- tai yhdistelmäsikalassa merkitään kohtaan "Emakoita porsaineen" porsitusosaston ja tiineytysosaston emakot sekä joutilaat emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaat viedään pois tilalta.

Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös seuraavat tiedot:
- porsituspaikkojen, joutilaspaikkojen, tiineytyspaikkojen ja vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä lannankäsittelymenetelmä
- emakoiden ryhmäkoko
- montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.
Erillisen välikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatuserien määrä vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.

Liete- ja virtsasäiliön tiedot

	Liete- tai virtsasäiliö 1	Liete- tai virtsasäiliö 2		
Onko säiliö uusi vai olemassa oleva	**Olemassa oleva**			
Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla?	**Eläinsuojan välittömässä läheisyydessä**			
Säiliön kokonaistilavuus (m3)	1200 m3, kuilut 200 m3			
Säiliön sisähalkaisija (m)	23,89			
Säiliön hyötykorkeus (m)	2,9			
Säiliön materiaali	Betoni			
Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen kuoret-tuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, pressu)?	ei katettu			
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m2)	sora			
Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu- tai pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)	täyttö alhaalta			
Etälantalan kiinteistötunnus				

Kuivalantalan tiedot

	Kuivalantala 1	Kuivalantala 2	Kuivalantala 3	Kuivalantala 4
Onko lanta uusi vai olemassa oleva?	**Olemassa oleva**	**Uusi**		
Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla?	Tilakeskus	Tilakeskus		
Lantalan kokonaistilavuus (m3)	150 m3	2800 m3		
Lantalan pohjan ja reunojen materiaali	betoni	betoni		
Lantalan pohjan pinta-ala (m²)	100 m2	718 m2		
Lantalan reunojen lukumäärä (kpl)	3	3		
Lantalan reunojen korkeus (m)	150 cm	2900 cm		
Ajoluiskan korkeus (cm)	50 cm	50 cm		
Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, kiinteä katto)?	ei katetta	kiinteä katto		
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m2)	sora	betonu		
Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?	imeytetään kuivikkeisiin			
Etälantalan kiinteistötunnus				

Kuivikepohjan tiedot

Esitetään, jos kestokuivikepohjia esitetään huomioitavaksi lannan varastointitilavuutena

	Kuivikepohja 1	Kuivikepohja 2	Kuivikepohja 3	Kuivikepohja 4
Eläinpaikkamäärä ja kuivikepohjan sijainti ja kuivitusjärjestelmä (rakennus/osasto)	Juottamo	Kasvattamo 1	Kasvattamo 2	
Kuivitetun alueen pinta-ala (m²)	500 m2	820 m2	820 m2	
Kuivikkeen paksuus (cm)	40 cm	40 cm	40 cm	
Kuivikepohjan vesitiivistä materiaalia olevien reunojen korkeus (cm)	tarkentuu suunnittelussa	tarkentuu suunnittelussa	tarkentuu suunnittelussa	
Reunojen materiaali	betoni	betoni	betoni	
Lattian materiaali	betoni	betoni	betoni	
Kuivikemateriaali	olki/turve	olki/turve	olki/turve	
Tyhjennyskertojen lukumäärä (krt/vuosi)	35 krt	35 krt	35 krt	
Poistetun kuivikelannan varastointipaikka	kuivalantala	kuivalantala	kuivalantala	

Lannan muu käsittely

Selostus esim. käsittelystä biokaasulaitoksessa, lannan kompostoinnista, separoinnista tai ilmastuksesta	tilalla ei ole lannan muuta käsittelyä

Kompostointialusta pinta-ala (m2)	
Reunan korkeus (cm)	
Kompostointialustan pinta-ala (m2)	

Kompostointialusta on tiivispohjainen	Kyllä/ei	materiaali

Säilörehun varastointi

	Säilörehun valmistuspaikka				
	Torni	Laakasiilo	Auma	Pyöröpaalaus	Muu, mikä?
Tuoreena (t/a)					
Esikuivattuna (t/a)				2 milj. kgka	
Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa-tai lietesäiliö/muualle, minne?)					
Säiliön tilavuus (m^3)					
Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä					
Auman pohjan materiaalit					
Muutokset rehun valmistuksessa tai varastoinnissa				rehu paalataan esikuivattuna, ei puristenestettä	

Kemikaalien varastointi			
Kemikaali	**Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa)**	**Varastossa enintään (litraa/tonnia)**	**Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäröity tila)**
Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)	500 l		Varastossa tilalla
Rehunsäilöntäaineet			Käytössä biologinen säilöntäaine, joka varastoidaan annospusseissa pakastimessa
Lannoitteet	25 tn		Lavoilla, peitettynä varastoalueella
Kasvinsuojeluaineet			urakoitsija hankkii kasvinsuojeluaineet, ei varastoida tilalla
Eläinten lääkkeet	500 g		Pieniä määriä suoraan eläinlääkäriltä saatuja lääkkeitä, lääkekaappi
Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet	10 l		Vain käyttötarpeen mukaan hankitaan pesuaineita
Desinfiointiaineet			
Muuta, mitä?			


Tiedot polttoainesäiliöistä									
		Polttoainesäiliö 1		Polttoainesäiliö 2		Polttoainesäiliö 3		Polttoainesäiliö 4	
Säiliön tilavuus (m3)		2,7 m3							
Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan tilavuus (m3)		maapohja							
		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Polttoaineen käyttötarkoitus	tankkaus	x							
	eläinsuojan lämmitys		x						
	viljan kuivaus		x						
	muu, mikä?		x						
Säiliön tyyppi		**Kyllä**	**Ei**	**Kyllä**	**Ei**	**Kyllä**	**Ei**	**Kyllä**	**Ei**
Maanpäällinen säiliö		x							
2-vaippasäiliö			x						
Varusteet									
Katos			x						
Lukitus			x						
Ylitäytönestin			x						
Lapon estolaite		x							
Vuodonilmaisin			x						

Nautojen ja hevosten paikkamäärä eri eläinsuojarakennuksissa (tuleva tilanne) Liite 7.1 naudat ja hevoset


ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä: nykyinen tilanne	Eläinpaikkojen määrä yhteensä: tuleva tilanne	Eläinsuoja (nimeä rakennus) Lämmin lihakarjanavetta			Eläinsuoja (nimeä rakennus) Kylmä loppukasvattamo nro 1			Eläinsuoja (nimeä rakennus) Juottamo			Eläinsuoja (nimeä rakennus) Kylmä loppukasvattamo nro 2		
			lietelanta	kuivalanta ja virtsa erikseen	kuivike-lanta	lietelanta	kuivalanta ja virtsa erikseen	kuivike-lanta	lietelanta	kuivalanta ja virtsa erikseen	kuivike-lanta	lietelanta	kuivalanta ja virtsa erikseen	kuivike-lanta
NAUDAT														
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä														
emolehmiä														
sonneja > 24 kk														
hiehoja 12–24 kk		52	0/52											
sonneja 12–24 kk	45	156	45/0					78						78
lehmävasikoita 6–12 kk		48	0/48											
sonnivasikoita 6–12 kk	35	134	35/0					67						67
vasikoita < 6 kk	40	140			40						140			
HEVOSET														
hevosia > 1 v														
poneja tai < 1 v hevosia														
ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN - lämmöneristys kyllä/ei - ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen - poistohormien lukumäärä ja korkeus - poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)			kyllä koneellinen 3 kpl, 660 cm lattiakorosta			ei luonnollinen ei ole			ei luonnollinen ei ole			ei luonnollinen ei ole		
TUOTANTO VUODESSA LAAJENNUKSEN JÄLKEEN, esim. kg maitoa tai lihaa (teuraspaino) Sonnin lihaa n, 75 000 kg, hiehon lihaa n. 25 000 kg														


Urttila
Riihiperä
Paavola
Lokakylä
Kallioniemi
Pakola
Muurue
Purala
Muurujärvi
Luotolansaari
Keihärinkoski
Tereniemi
Sipilä
Huhmarlahti
Terelä
Pouni
Räihälä
Huopana
Huopanankoski
Kalajärvi
Naurisranta
Jukola
Varanen
Vuoskoski
Rytyperä
Kaarre
Huiskula
Katajakangas
Murtopuro
Piispala
Luomala
Hilmo
Linnaselkä
Hintonselkä
Vuosjärvi
Tervapuro
Hilmonkoski
Kannonkoski
Joenniska
Hintikka
Tyynelä
Kaura-aho
Haarala
Korvenperä
Salmi
Sepänlahti
Mannilankylä
Kotalampi
Kannonsaha
Rykilä
Käräjämäki
Jokiniemi
Siltamäki
Soliskylä
Rajaharju
Koulumäki
Jurvansalo
Jurvanjoki
Ruikkala
Pajukangas
Pyydysmäki
Puromäki
Niinijärvi
Lonnikko
Ilmolahti
Lehtola
Lehtimäki
Kaljula
Jouhtijärvi
Puro
Kinnulanmäki
Saikaa
Tiensuu
Pihkurinselkä
Soliskaarre
KURKELA
Rauhaniemi
Pirttiselkä
Viitasaari
MIEKKARINNE
Hänniläänsalmi
Kymönselkä
Petäjäselkä
Kuivaselkä
77
648
6544
6510
6461
6502
E75
659

Asutut kiinteistöt 500m säteellä tilakeskuksesta.



Karttatuloste



Tulostettu Maanmittauslaitoksen palvelusta 29.4.2026.

Pesuvedet

Vasikkala:

Karsinat: pestään 1 – 2 krt vuodessa. Vasikkaerän kasvatusaika vasikkalassa on 5 – 6 kk ja sen jälkeen rakennus pestään sisältä painepesurilla. Ei pesuainetta. Pesuvesien määrä yhdellä pesukerralla n. 1 m3, vuodessa maks. 2 m3. Jos erän vaihto osuu kovaan pakkasjaksoon, niin silloin ei vasikkalaa pestä, vaan kuivadesinfioidaan jauheella.

Kenkien pesuvesi: 2,5 l pesukerta, 2 krt/pv. Pestään sen jälkeen kun käydään karsinassa. Yht. 1,8 m3/v.

Vasikoiden juottoautomaatin pesu: Vasikoita juotetaan 2 kk ajan herapohjaisella juomajauheella. Automaatti pesee itsensä automaattisesti kerran päivässä vedellä. Pesuveden määrä on n. 2,5 l pesukerralla, se 2 kk ajan on yht 150 l. Kaksi erää vuodessa juotetaan, pesuvesiä tulee yht. 300 l/v

Vasikkalan pesuvedet menevät lantakouruun kuivalannan sekaan. Lantalassa on ohjeiden mukaan tehty betonipohjainen rengaskaivo, johon nestemäinen osuus lantalasta valuu. Rengaskaivo tyhjennetään tarvittaessa lietealtaaseen pumpulla.

Sonnila:

Karsinoita pestään n. Kerran vuodessa. Pesuvesien määrä maks. 2 m3/v. Vesi menee ritiläpohjaisen karsinan läpi suoraan lietelannan sekaan ja siitä lietealtaaseen.

Uusi kylmäpihatto: karsinoita ei pestä.

VÄHIMMÄISETÄISYYDESTÄ POIKKEAMINEN

Ilmoituksen käsittelevä viranomainen harkitsee tapauskohtaisesti, onko eläinsuojan laajennusosa mahdollista sijoittaa vähimmäisetäisyyttä lähemmäs häiriintyvää kohdetta. Edellytyksenä on, että häiriintyvälle kohteelle ei saa aiheutua huomattavaa hajuhaittaa ja että eläinsuojan laajennusosaa ei ole mahdollista sijoittaa kiinteistöllä muulle soveltuvalle vähimmäisetäisyyden täyttävälle paikalle. Häiriintyvälle kohteelle aiheutuvan hajuhaitan arvioinnissa voidaan huomioida paikalliset olosuhteet ja hajuhaittoja ehkäisevät toimenpiteet.

Kuvaus kiinteistöllä sijaitsevista vaihtoehtoisista vähimmäisetäisyydet täyttävistä sijoituspaikoista eläinsuojalle ja lantalalle

Miksi eläinsuojaa tai lantalaa ei voi sijoittaa kyseisille paikoille?

Kuvaus eläinsuojan ja lannan varastointitilan laajennusosan vähimmäisetäisyydestä poikkeavasta sijoituspaikasta ja etäisyys (m) lähimpään häiriintyvään kohteeseen:
Etäisyys naapurin asuinrakennukseen (Lepolantie 97); lähimpään häiriintyvään kohteeseen, 207 m.

Rakennuspaikan alue on vanhaa, jo 1960-luvulla ollutta avointa tai puoliavointa hakamaata ja laidunta. Ollut viime vuosikymmenet varastoalueena. Alueelta ei ole tarvinnut kaataa puita nyt suunniteltujen rakennuksien alta. Alueelle tulee jo valmiksi peltotie, jota pitkin sinne pääsee isoilla autoilla, ja joka vahvistetaan ympärivuotisen käytön kestäväksi. Tilalle ollaan rakentamassa myös uusi vasikkajuottamo. Se tulee sijoittumaan toiselle reunalle tilan eläinrakennuksia. Rakennettavien uusien rakennusten sijoittelu on mietitty yhdessä teurastamon ja rakennusinsinöörin kanssa. Pyrkimys on saada kaikki toiminta samalle alueelle päivittäisen työn tehokkuuden maksimoimiseksi, mutta asemoinnilla halutaan pitää kuitenkin myös riittävä etäisyys eri eläinhallien välillä, jos esim. epätodennäköisessä tilanteessa puhkeaisi jokin vakava eläintautiepidemia.

Rakennukset ovat pohjapinta-alaltaan melko isoja ja tarvitsevat tilaa myös ympärilleen. Kaikissa rakennuksissa eläimet ruokitaan seosrehuvaunulla, jolla rehua on hankalampi kuljettaa pidempiä matkoja, siksi rakennukset sijoitetaan niin, että seosrehuvaunulla päästään kulkemaan yhtä, sujuvaa ja ns. puhdasta reittiä, joka ei risteä ns. likaisten eli lannankäsittelyreittien kanssa. Olemassa olevasta sonnikasvattamosta ajoreitti seosrehuvaunulla kulkee suoraan siihen paikkaan, johon uutta kasvattamoa ollaan suunnittelemassa. Rakennuksen paikan muuttaminen ja siirto eri kohtaan sekoittaa väistämättä puhtaan ja likaisen ajoreitin.

Tilalla ei ole muita hyviä paikkoja sijoittaa nyt suunniteltuja ja rakennettavia rakennuksia.

Miten estetään huomattava hajuhaitta häiriintyvässä kohteessa (hajun leviämistä vähentävät toimenpiteet ja tekniikat)?
Navetta- ja lantalarakennukset on suunniteltu niin, että rakennuksissa on umpinaiset seinät pohjoiseen ja luoteeseen päin. Alueella tuuli pääsee vapaammin puhaltamaan pohjoisen suunnasta. Tuuli ei silloin vie hajua naapurin (Lepolantie 97) asuintaloon päin.
Myös rakennusten toiminnallisessa suunnittelussa on haluttu minimoida hajuhaitta. Navetta on kylmäpihatto kuivikepohjalla. Silloin ei synny samanlaista hetkellistä hajun lisääntymistä, kuin lietealtaan sekoituksessa voi syntyä.

Mitkä paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, ettei vähimmäisetäisyydestä poikkeamisesta aiheudu häiriintyvässä kohteessa huomattavaa hajuhaittaa?
Rakennuspaikan länsi- ja luoteisreunalla on puurivi ja pihametsää juuri naapuriin päin sekä näkösuojaksi, että tuulen ja hajun kulkeutumisen estämiseksi. Lisäksi pihametsää on myös on etelän suunnalla. Rakennukset maastoutuvat hyvin suunnitellulle alueelle ja tuuli puhaltaa harvoin juuri naapuriin päin, ja jos puhaltaa, niin puut sekoittavat ja hidastavat ilman virtausta. Uudet rakennukset eivät sijoitu mäen päälle vaan alavaan kohtaan tilakeskusta.

Asemapiirrokseen merkitään eläinsuojan ja lannan varastointitilan vaihtoehtoiset sijoituspaikat kiinteistöllä.